


SO-05.3 PODÉLNÝ PROFIL, DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN500

KANALIZAČNÍ KAMENINA

ř.km 10,752 - 10,824

M 1 : 100



- LEGENDA:
- 1 SEJMUTÍ A ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 100mm
 - 2 ZÁHOZOVÁ PATKA Z LK PRŮMĚRNÉ ZRNO 400mm (SOUČÁST SO4)
 - 3 KAMENNÁ ROVNANINA S VYKLÍNOVÁNÍM Z LK TL. 300mm DO 200kg (SOUČÁST SO4)
 - 4 ŽB. PRAH 2,0x0,8x0,5m C30/37 XF3
 - 5 KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ - KARI SIŤ 8/100x8/100
 - 6 OBLOŽENÍ LÍCE OBETONOVÁNÍ LOMOVÝM KAMENEM
 - 7 BETONOVÉ PODKLADNÍ BLOKY TL. 120/200mm
 - 8 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ V DÉLCE 2m - TL. 300mm A V DÉLCE 9m, tl. 150 mm
 - 9 PODKLADNÍ BETON C12/15 XF3 TL. 100mm
 - 10 ŠACHETNÍ DNO TZZ-Q 1000/1000 2ks ÚHEL: 150° a 160°
 - 11 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1 1000/500 2ks
 - 12 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1 1000/250 2ks
 - 13 ŠACHETNÍ PŘECHODOVÝ KÓNUS BR-Q.1 100-63/58 dle DIN 4034.1 - 2ks
 - 14 ŠACHTOVÝ POKLOP DN600 LITINOVÝ UZAMÝKATELNÝ TŘ. ZATÍŽENÍ A15
 - 15 HRDLOVÉ KAMENINOVÉ POTRUBÍ DN500, stav. délka 2,5m
 - 16 ZEŠIKMENÍ POTRUBÍ, OCHRANNÝ ASF. NÁTĚR
 - 17 PODKLADNÍ BETON TL. 200mm C12/15 XF3
 - 18 OBSYP POTRUBÍ PROHOZENOU ZEMINOU
 - 19 VÝPLŇOVÁ VRSTVA PODKLADNÍHO BETONU C12/15
 - 20 ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP 95%PS