

ZÁZEMÍ ÚSEKU 16 – HOSTIVAŘ

K OBECNÍM HÁJOVNÁM čp.275, Hostivař– Praha

POZEMKY Č. 2079, 2080

LEGENDA:



PŮVODNÍ KONSTRUKCE



NOVÉ KONSTRUKCE



ZDIVO YTONG



ZDIVO YTONG 250mm



TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ



XPS



KAMENIVO



ZPĚTNÝ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU

SCHEMA:

PARÉ:



± 0.000 = 286,42 m.n.m.

INVESTOR:

MHMP (Odbor ochrany prostředí)
Mariánské nám. 2, 110 00 - Praha 1
ZASTOUPENÍ: Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 - Praha 10
Ing. Vladimír Krchov
T: +420 724 523 165 E: krchov@lesy-praha.cz

PROJEKTANT:

Ing.arch.Lucie Odehnalová Lhotová, ČKA 03 759

Korunní 4/588
120 00 - Praha 2
T: + 420 606 357 221
E: lucie.odehnalova@L2o-architects.cz



NÁZEV VÝKRESU:

ZÁZEMÍ ÚSEKU 16 - LESOPARK HOSTIVAŘ
NAVRHOVANÝ STAV 1. NP

OBJEKT:

SO.01 HÁJOVNA

STUPEŇ:

SLOUČENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ STAVBY
ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ Z 1 BYT. JEDNOTKY SE SLUŽEBNÍ MÍST. NA ZÁZEMÍ LHMP SE 2ma BYT. JEDNOTKAMI

ČÁST

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Lucie Odehnalová Lhotová

PROJEKTANT

Ing.arch. Klára Stachová

MĚŘÍTKO

1:75

DATUM

01/2017

HOST

ÚS+OS

AS


D.1.1.11

PROJEKT

FÁZE

ČÁST

ČÍSLO V.



Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
1.01	PŘEDSÍŇ	5,01	KERAMICKÁ DL.	P.03	MALBA BILÁ	viz. pozn. 2
1.02	SKLAD	4,88	KERAMICKÁ DL.	P.03	MALBA BILÁ	
1.03	CHODBA	3,90	KERAMICKÁ DL.	P.02	MALBA BILÁ	
1.04	KANCELÁŘ	21,61	KERAMICKÁ DL.	P.02	MALBA BILÁ	
1.05	DENNÍ MÍSTNOST	12,81	KERAMICKÁ DL.	P.02	MALBA BILÁ	
1.06	KUCHYŇ	18,60	KERAMICKÁ DL.	P.02	MALBA BILÁ	lacobel za linkou
1.07	ŠATNA ŽENY	7,47	KERAMICKÁ DL.	P.01	KER.OBKLOD	
1.08	WC ŽENY	1,00	KERAMICKÁ DL.	P.01	KER.OBKLOD	
1.09	UMÝVÁRNA ŽENY	2,69	KERAMICKÁ DL.	P.01	KER.OBKLOD	
1.10	TECHNICKÁ MÍST.	1,96	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BILÁ	
1.11	ŠATNA MUŽI	12,20	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BILÁ	
1.12	WC MUŽI	1,22	KERAMICKÁ DL.	P.01	KER.OBKLOD	
1.13	UMÝVÁRNA MUŽI	5,02	KERAMICKÁ DL.	P.01	KER.OBKLOD	
1.14	WC MUŽI	2,31	KERAMICKÁ DL.	P.01	KER.OBKLOD	
1.15	OKLID	1,50	KERAMICKÁ DL.	P.02	MALBA BILÁ	ker.obklad za výhledou
1.16	SCHODIŠTĚ	1,70	KERAMICKÁ DL.	P.03	MALBA BILÁ	

103,88

POZN. 1:

ČISTÍCÍ ZÓNA POROROŠT 1000x1420mm (Z.01)
včetně kovové vaničky a rámu

POZN. 2:

ČISTÍCÍ ZÓNA GUMOVÁ 1500x1552mm

POZN. 3:

VÝZDĚNÍ PARAPETU OKNA 900x500x1100mm

POZN. 4:

ZAŽDĚNÍ OKENNÍHO OTVORU 1180x500x1150mm

POZN. 5:

OBEZDĚNÍ OBOUSTRANNÉ KRBOVÉ VLOŽKY NUTNO UPŘESNIT DLE
VYBRANÉHO TYPU VLOŽKY!!!

POZN. 6:

ČISTÍCÍ ZÓNA POROROŠT 1200x1600mm (Z.02)
odstranění hrubých nečistot (oděv, boty) pomocí vody
pod pororoštem osazovací VANA S ODTOKEM
výška celkem 100mm

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!