

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	VYROBENO PODLE	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	CENA
	SO.05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -ETAPA 0001-CENTRUM(2016)								
1.1.1	Vytyčení trasy					m	1170		
1.1.2	Kabel CYKY ve výkopu	4B x 16mm ²				m	1295		
1.1.3	Zemnicí drát FeZn	pr.10mm				m	1295		
1.1.4	Ohraňený stožár - výšky 5m	OSV-50.30.060		Eltodo Citelum s.r.o.		ks	38		
1.1.5	Svítilno na stožáru bez výložníku	Safir1/50W		Schröder		ks	38		
1.1.6	Nátěr spodní části stožáru(vnitřní i vnější strany) RENOLAK ALN					ks	38		
1.1.7	Zakončení nových kabelů v novém ZM					ks	2		
1.1.8	Provedení betonového základu vč.trubkování ke sloupu					m ³	5		
1.1.9	Trubka pr.50mm pro vstup do stožáru					m	150		
1.1.10	Protahovací drát do trubek pr.50mm					m	100		
1.1.11	Trubka pr.110mm pod stromy					m	250		
1.1.12	Protahovací drát do trubek pr.110mm					m	300		
1.1.13	Pěna pro zapěnování trubek PVC - spray					ks	2		
1.1.14	Výkop 35/70cm vč. záhozu(uložení ve volném terénu)					m	1100		
1.1.15	Výkop 35/50cm vč. záhozu(uložení v živici)					m	60		
1.1.16	Výkop 50/120cm vč.záhozu(uložení pod komunikací)					m	10		
1.1.17	Trubka pr.110mm pod komunikaci					m	15		
1.1.18	Zřízení kabelového lože v chodníku nebo terénu					m	1160		
1.1.19	Položení výstražné folie - desky	KD 2 PVC 200		CWS		m	1160		
1.1.20	Oddělení kabelových tras silnoprůdu od slaboprůdu					m	20		
1.1.21	CYKY volně (protažení kabelu ke svítidlu na sloupu)	3J x 1,5mm ²				m	190		
1.1.22	Svorkovnice stožárová	1,5 až 35mm ²		Schmachtl		ks	46		
1.1.23	Výchozí revizní zpráva					hod	18		
1.1.24	Zaměření nově provedené trasy vč. osazení popisných štítků na stožáry					m/ks	1170/38		
1.1.25	Dokumentace skutečného provedení vč poskytnutí digitálních dat ve 3-ech vyhot.					ks	1		
	Poznámka:								
	Stožáry veřejného osvětlení instalovat dle praktik Eltodo Citelum s.r.o.								
	Ukládání kabelů do výkopů:								
	pískové kabelové lože min. 8cm, pískový zához min. 8cm,								
	oddělení kabelů silnoprůdu a slaboprůdu cihlou								
	dodržet min. kabelové krytí, nad kabely umisťovat folie								
	zemní práce provádět dle ČSN 736005								
	při předávce kabelů předat skutečné provedení vč.digit. zaměření								