Praha 2-1/134



LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

VO — NOVÝ KABEL VO - CYKY 4x16RM1
VO — STÁVAJÍCÍ KABEL VO - AYKY 4x25RM2

NOVĚ UMÍSTĚNÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Typové označení: OSV 050 030 060, výška 5m
Stožárové svítidlo Schréder, Sobrina SAYRUS/W, bez výložníku
STOŽÁR UMÍSTĚN V BET ZÁKLADU S POUZDREM, NA DNE UMÍSTĚNA DLAŽDICE
BETONOVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR - 400x400x850mm

922792 STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
OSV 050 30.060 - VÝŠKA 5M
SVÍTIDLO ZI1/SIZOMIA/15W

STÁVAJÍCÍ ZÁPÍNACÍ BOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
ZB-FE 6+3 - 30 - 25A

VZOROVÝ ŘEZ ZÁKLADEM STOŽÁRU S POUZDREM:



TABULKA - VYTYČOVACÍ BODY ŘEŠENÝCH STOŽÁRŮ

POZICE Č.			
100	731763,87	1043376,47	Nový
101	731767,25	1043361,75	Nový
102	731772,25	1043346,75	Nový
103	731775,17	1043336,16	Nový
104	731781,04	1043313,28	Nový
105	731782,74	1043305,68	Nový
106	731784,10	1043294,67	Nový
107	731785,53	1043284,57	Nový
108	731783,25	1043263,12	Nový
109	731845,16	1043263,36	Nový
110	731847,86	1043276,13	Nový
111	731849,66	1043286,14	Nový
112	731676,18	1043376,55	Nový
113	731648,24	1043376,53	Nový
114	731613,73	1043376,08	Nový
115	731579,23	1043375,63	Nový
116	731545,20	1043375,18	Nový
117	731512,52	1043374,75	Nový
118	731481,11	1043374,34	Nový
119	731452,92	1043373,94	Nový
120	731427,00	1043373,60	Nový
121	731401,27	1043373,26	Nový
122	731405,67	1043376,28	Nový
123	731416,50	1043376,43	Nový
124	731434,20	1043376,30	Nový
125	731455,18	1043376,02	Nový
126	731475,18	1043375,90	Nový
127	731487,59	1043375,75	Nový
128	731496,61	1043374,38	Nový
129	731475,91	1043372,79	Nový
130	731474,97	1043359,76	Nový
131	731513,22	1043356,45	Nový
132	731516,08	1043352,63	Nový
133	731519,36	1043348,28	Nový
134	731522,26	1043344,42	Nový
135	731523,65	1043342,56	Nový
136	731536,53	1043325,50	Nový
137	731539,06	1043321,73	Nový
138	731572,15	1043319,22	Z pův. kabelu
139	731574,33	1043340,72	Původní kabelu

LEGENDA:

ZELEŇ
- současný strom (pondat. zamýšlený)
- přesazení současného stromu, 3 kusy
- kácení současného stromu, 4 kusy
- současný parkový trávník
- současný trávník luční

ZPEVNĚNÉ PLOCHY SOUČASNÉ
- současná betonová, zámková dlažba
- současná asfaltová in-line stezka
- současná asfaltová komunikace
- současná panelová komunikace

ZPEVNĚNÉ PLOCHY NAVRHOVANÉ
- komunikace minerální beton (mlat), šířka 3m
- komunikace betonová, zámková dlažba, šířka 1,5m
- hřiště - dopadové plochy: písek
- hřiště, lanovka - dopadové plochy: tráva
- dráhy Petanque: udusaný písek, mlat

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
- parková lavička - současná kvalitní
- parková lavička - současná zachovalá
- parková lavička - současná, nedobrý stav
- parková lavička - NOVÉ, V Parku, dále u Dětského hřiště a hřiště pro seniory
- odpadkový koš, resp. koš na psí exkrementy
- stojan na kola
- informační tabule

kabely ve volném prostoru,chodníku

kabely v komunikaci



Změny		
Datum	Popis	Revize
10.05.016	Výzva doplněna	000

Park U Čeňku, etapa 0001 - Centrum(2016)
stavba č.4002

INVESTOR: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské nám.2, Praha 1
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA, Vyšehradská 51, Praha 2

ZHOTOVITEL: Inpar s.r.o., Ing. Tomáš Procházka, Inpar s.r.o., Přemysl Havlíček

SO.05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
D.1.3 Silnoproudá elektrotechnika
SITUACE - část 2

stupeň	číslo	měřítko	datum	formát	list
PRO	0720514	1:500	30.6.2016	A1	3.