

S1a
- VENKOVNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + PERLINKA 20mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA POD OMÍTKY 80mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO therm tl. 360mm
- OSB 3 DESKA 15mm
- LATĚ – instalační mezera 60mm
- SDK deska tl. 25mm

S1b
- VENKOVNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + PERLINKA 20mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA POD OMÍTKY 80mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO therm tl. 360mm
- OSB 3 DESKA 15mm
- LATĚ – instalační mezera 60mm
- SDK deska impregnovaná tl. 2x12,5mm

S2
- VENKOVNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + PERLINKA 20mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA POD OMÍTKY 80mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO therm tl. 360mm
- OSB 3 DESKA 15mm
- LATĚ – INSTALAČNÍ MEZERA 120 mm
- SDK deska impregnovaná tl. 2x12,5mm

S3
- VENKOVNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA + PERLINKA 20mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA POD OMÍTKY 80mm
- DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE STEICO therm tl. 360mm
- OSB 3 DESKA 15mm
- LATĚ – INSTALAČNÍ MEZERA 115mm
- SDK deska impregnovaná 2x12,5mm
- KERAMICKÝ OBKLAD

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCHOVÁ ÚPRAVA				POZNÁMKA
			PODLAHA		STĚNY	STROP	
1.01	VSTUPNÍ HALA	9,77	KER.DLAŽBA	P1	SÁDROKARTON	SÁDROKARTON	
1.02	WC	4,52	KER.DLAŽBA	P2	SÁDROKARTON	SÁDROKARTON	
1.03	KOUPELNA	4,52	KER.DLAŽBA	P2	KERAM. OBKL.	SÁDROKARTON	
1.04	OBYTNÁ MÍSTNOST	67,56	KER.DLAŽBA	P1	SÁDROKARTON	SÁDROKARTON	
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,24	KER.DLAŽBA	P1	SÁDROKARTON	SÁDROKARTON	
1.06	KUCHYNĚ	4,24	KER.DLAŽBA	P1	SÁDROKARTON	SÁDROKARTON	ker.obklad nad linkou
	PLOCHA CELKEM	94,85					

28. 2. 2017 !!!

DOŠLO K ÚPRAVĚ VEŠKERÝCH SKLADEB. BALÍKY SLÁMY BYLY ZMĚNĚNY NA DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY, HLÍNA ZA SÁDROKARTONY A OMÍTKY. AKTUÁLNÍ SKLADBY JSOU V ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI

ARCHITEKT
L2o-architects
Ing.arch.Lucie Odehnalová
Korunní 4/588, 120 00, Praha 2
lucie.odehnalova@L2o-architects.cz
www.L2o-architects.cz

PROJEKT
DŮM SPRÁVCE AREÁLU "PRALES" KBELY
k.ú. Kbely (731641), parc. č.: 1969/2

VÝKRES
PŮDORYS 1.NP

STUPEŇ: DOKUMENACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ STAVBY

INVESTOR: Lesy hl. m. Prahy, Přáčská 1885, 106 00 - Praha 10

DATUM	MĚŘÍTKO	KÓD	STUPEŇ	OBJEKT	ČÁST	ČÍSLO
09/2016	1:50		ÚS+OHS		AS	D.1.1.2