

ZÁZEMÍ LESNÍHO ÚSEKU HÁJOVNA KRČ

VÍDEŇSKÁ 750, 140 00, KRČ – PRAHA 4

K.Ú. KRČ, parc. č.: 2221, 2225/1, 2225/2

LEGENDA:

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- PŘESNĚ PŘÍČKOVY z autoklávaného pórbetonu
kat. 1, $f_k=2,8\text{ N/mm}^2$
- PŘESNĚ TVÁŘNICE z autoklávaného pórbetonu
kat. 1, $f_k=6,5\text{ N/mm}^2$, $\lambda_{\text{autokv}} = 0,17\text{ W/mK}$
- PŘESNĚ TVÁŘNICE 250mm z autoklávaného
pórbetonu kat. 1, $f_k=6,5\text{ N/mm}^2$, $\lambda_{\text{autokv}} = 0,17\text{ W/mK}$
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ
- XPS
- ŽELEZOBETON
- BETON

SCHEMA:

PARÉ:



INVESTOR:

MHP (Odbor ochrany prostředí)
Mariánské nám. 2, 110 00 - Praha 1

ZASTOUPENÍ:

Lesy hl. m. Prahy
Prátská 1885, 106 00 - Praha 10
Ing. Vladimír Křehov
T.: +420 724 523 165 E: křehov@lesy-praha.cz

PROJEKTANT:

Ing.arch.Lucie Oděmalová Lhotová, ČKA 03 759
Korunní 4/588
120 00 - Praha 2
T.: +420 606 357 221
E: lucie.odemalova@l2o-architects.cz



NÁZEV VÝKRESU:

ZÁZEMÍ LESNÍHO ÚSEKU HÁJOVNA KRČ
NAVRHOVANÝ STAV 1. NP

OBJEKT:

SO.01 HÁJOVNA

STUPEŇ: SLOUČENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
změna v užívání zázemí zam. LHMP na zázemí zam. LHMP se zna byt. jed.

ČÁST

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Lucie Oděmalová Lhotová

PROJEKTANT

Ing.arch. Klára Stachová

MĚŘÍTKO

1:75

DATUM


04/2017

KRC ÚR+SP AS D.1.1.11

PROJEKT FÁZE ČÁST ČÍSLO V.

Č.M	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA		
			PODLAHA	STĚNY		STŘOP	
1.01	PŘEDSÍŇ	7,60	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	viz. pozn. 2
1.02	CHODBA	6,23	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	
1.03	DENNÍ MÍSTNOST	13,32	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	Kolenní lakované sklo za linkou
1.04	KANCELÁŘ	16,61	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	
1.05	ŠATNA MUŽI	8,10	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	
1.06	UMÝVÁRNA MUŽI	6,91	KERAMICKÁ DL.	P.02	KER.OBKLAĐ	MALBA BÍLÁ	oklad až do stropu
1.07	WC MUŽI	1,02	KERAMICKÁ DL.	P.02	KER.OBKLAĐ	MALBA BÍLÁ	výška okladu 1200mm
1.08	ŠATNA ŽENY	5,69	KERAMICKÁ DL.	P.01	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	ker. oklad za výřezku
1.09	UMÝVÁRNA ŽENY	3,93	KERAMICKÁ DL.	P.03	KER.OBKLAĐ	MALBA BÍLÁ	oklad až do stropu
1.10	WC ŽENY	1,61	KERAMICKÁ DL.	P.03	KER.OBKLAĐ	MALBA BÍLÁ	výška okladu 1200mm
1.11	SKLAĐ	4,51	BET. MAZANINA	P.04g	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	
1.12	SKLAĐ	5,97	BET. DLAŽBA	P.04b	MALBA BÍLÁ	MALBA BÍLÁ	
		103,88					

103,88



POZN. 1:
ČISTÍCÍ ZÓNA POROŠOŠT 1000x1200mm (Z.01)
včetně kovové veničky a rámu

POZN.2:
ČISTÍCÍ ZÓNA GUMOVÁ 1200x2930mm

POZN.3:
OBEZDĚNÍ OBOUSMĚRNÉ KŘBOVÉ VLOŽKY NUTNO
UPŘESNIT DLE VYBRANÉHO TYPU VLOŽKY!!!

POZN. 4:
ČISTÍCÍ ZÓNA POROŠOŠT 1200x1800mm (Z.02)
odstranění hrubých nečistot (oděv, boty) pomocí vody
pod porošeštem osazovací VANA S ODTOKEM
výška celkem 100mm

POZN. 5:
OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S POROŠOŠTOVÝMI STUPNI

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!