

ZÁZEMÍ LESNÍHO ÚSEKU HÁJOVNA KRČ  
VÍDEŇSKÁ 750, 1 40 00, KRČ – PRAHA 4

k.ú. KRČ, parc. č.: 2221, 2225/1, 2225/2

LEGENDA:

PŮVODNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

PŘESNÉ PŘÍČKOVY z autoklívovaného pórabetonu  
kat. 1,  $f_b=2,8$  N/mm<sup>2</sup>

PŘESNÉ TVARNICE z autoklívovaného pórabetonu  
kat. 1,  $f_b=6,5$  N/mm<sup>2</sup>,  $\lambda_{\text{auter}} = 0,17\text{W/mK}$

PŘESNÉ TVARNICE 250mm z autoklívovaného  
pórabetonu kat. 1,  $f_b=6,5$  N/mm<sup>2</sup>,  $\lambda_{\text{auter}} = 0,17\text{W/mK}$

TEPELNÁ IZOLACE MINERALNI

XPS

ŽELEZOBETON

BETON

SCHEMA:

PARÉ:



INVESTOR:

MHMP (Odbor ochrany prostředí)  
Matiánské nám. 2, 110 00 - Praha 1

ZASTOUPENÍ:

Lesy hl. m. Prahy  
Práčská 1885, 106 00 - Praha 10  
Ing. Vladimír Křehov  
T: +420 724 523 165 E: krehov@lesy-praha.cz

PROJEKTANT:

Ing.arch.Lucie Odehnalová Lhotová, ČKA 03 759  
Korunní 4/588  
120 00 - Praha 2  
T: + 420 606 357 221  
E: lucie.odehnalova@L2o-architects.cz



NÁZEV VÝKRESU:

ZÁZEMÍ LESNÍHO ÚSEKU HÁJOVNA KRČ  
NAVRHOVANÝ STAV 2. NP - VYBAVENÍ

OBJEKT:

SO.01 HÁJOVNA

STUPEŇ: SLOUČENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ  
změna v užívání zázemí zam. LHMP na zázemí zam. LHMP se zna býř. jed.

ČÁST

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Lucie Odehnalová Lhotová

PROJEKTANT

Ing.arch. Klára Stachová

MĚŘÍTKO

1:75


DATUM

04/2017

KRC ÚR+SP AS D.1.1.21

PROJEKT FÁZE ČÁST ČÍSLO V.

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STŘOP	
2.01	TERASA	21,80	MODŘINOVÁ PRKNA	S.03		
2.02	PŘEDSÍŇ	3,56	VINYL	P.05 MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	
2.03	KOUPELNA/WC	4,43	KERAMICKÁ DL.	P.06 KER.OBKLAĐ	MALBA BILÁ	obklad až do stropu
2.04	POKOU/KUCHYŇ	22,94	VINYL	P.05 MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	keram. lakované sklo zo linkou
2.05	PŘEDSÍŇ	3,56	VINYL	P.05 MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	
2.06	KOUPELNA/WC	4,04	KERAMICKÁ DL.	P.06 KER.OBKLAĐ	MALBA BILÁ	obklad až do stropu
2.07	POKOU/KUCHYŇ	23,10	VINYL	P.05 MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	keram. lakované sklo zo linkou
		83,43				



VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!