

ZÁZEMÍ LESNÍHO ÚSEKU HÁJOVNA KRČ
VÍDEŇSKÁ 750, 140 00, KRČ – PRAHA 4

K.Ú. KRČ, parc. č.: 222/1, 2225/1, 2225/2

LEGENDA:

PŮVODNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

PŘESNÉ PŘÍČKOVY z autoklivaného pórbetonu
kat. 1, $f_b=2,8\text{ N/mm}^2$

PŘESNÉ TVÁRNICE z autoklivaného pórbetonu
kat. 1, $f_b=6,5\text{ N/mm}^2$, $\lambda_{a,pw} = 0,17\text{ W/mK}$

PŘESNÉ TVÁRNICE 250mm z autoklivaného
pórbetonu kat. 1, $f_b=6,5\text{ N/mm}^2$, $\lambda_{a,pw} = 0,17\text{ W/mK}$

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ

XPS

ŽELEZOBETON

BETON

SCHEMA:

PARÉ:



INVESTOR:

ZASTOUPENÍ:

PROJEKTANT:

NÁZEV VÝKRESU:

ZÁZEMÍ LESNÍHO ÚSEKU HÁJOVNA KRČ
NAVRHOVANÝ STAV 2. NP

Korunní 4/588
120 00 - Praha 2
T: + 420 606 357 221
E: lucie.odernalova@l2o-architects.cz



OBJEKT:

SO.01 HÁJOVNA
STUPEŇ: SLOUČENÉ ÚJZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
změna v užívání zázemí zam. LHMP na zázemí zam. LHMP se 2ma byt. jed.

ČÁST

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:

Ing.arch. Lucie Odernalová Lhotová

PROJEKTANT

Ing.arch. Klára Stachová

MĚŘÍTKO

1:75

DATUM

04/2017


KRC ÚR+SP AS D.1.1.12

PROJEKT FÁZE ČÁST ČÍSLO V.

Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
2.01	TERASA	21,80	MODŘINOVÁ PRKNA	S.03		
2.02	PŘEDSÍŇ	3,56	VINYL	MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	
2.03	KOUPELNA/WC	4,43	KERAMICKÁ DL.	KER.OBKLAĐ	MALBA BILÁ	obklad až do stropu
2.04	POKOU/KUCHYŇ	22,94	VINYL	MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	keďné lakované sklo 2x línkou
2.05	PŘEDSÍŇ	3,56	VINYL	MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	
2.06	KOUPELNA/WC	4,04	KERAMICKÁ DL.	KER.OBKLAĐ	MALBA BILÁ	obklad až do stropu
2.07	POKOU/KUCHYŇ	23,10	VINYL	MALBA BILÁ	MALBA BILÁ	keďné lakované sklo 2x línkou

83,43

POZN. 6:
ZATEPLENÝ TECHNICKÝ VÝLEZ NA PÍDU 600x900mm
SCHŮDKY SAMOSTATNĚ (ŽEBŘÍK) BUDOU UMÍSTĚNÝ VE
SKLAĐU V 1.NP



VEŠKERÉ ROZMĚRY JE POTŘEBA ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!!!