

OBNOVA STROMOVÉHO RASTRU V ULICI ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

celková rekapitulace

|   |  |      |
|---|--|------|
| přípravné práce   |  | 0 Kč |
| demolice a odstranění stávajících prvků                                 |  | 0 Kč |
| stavební úpravy   |  | 0 Kč |
| výsadba vzrostlého stromu do stromové mísy - 2,8x1,4m                   |  | 0 Kč |
| výsadba vzrostlého stromu do stromové mísy 1,4x1,4m                     |  | 0 Kč |
| úprava zvětšené stromové mísy 2,8x1,4m u stávajících stromů             |  | 0 Kč |
| povrch stromové mísy - podrost trvalek, travin, cibulovin - záhony C, D |  | 0 Kč |
| založení štěrkového záhonu - záhony A, B                                |  | 0 Kč |
| rostlinný materiál  |  | 0 Kč |
| rozvojová péče o výsadby po dobu 5 let                                  |  | 0 Kč |
| CELKEM bez DPH  |  | 0 Kč |
| DPH 21%   |  | 0 Kč |
| CELKEM s DPH  |  | 0 Kč |

| p.č.            | kod položky | položka   | m.j. | počet | jed.cena | celkem |
|-----------------|-------------|---|------|-------|----------|--------|
| PŘÍPRAVNÉ PRÁCE |             |   |      |       |          |        |
| 1               | specifikace | Přesné geodetické vytyčení vysazovaného stromu, stromových mís a výsadeb dle projektové dokumentace, koordinace vyznačení sítí jejich správci   | kpl  | 1     |          | 0      |
| 2               | 111 21-2211 | Odstranění nevhodných dřevin do 1m s odstraněním pařezu, do 100m2   | m²   | 29,2  |          | 0      |
| 3               | 111 21-2351 | Odstranění nevhodných dřevin přes 1m s odstraněním pařezu, do 100m2   | m²   | 96,3  |          | 0      |
| 4               | specifikace | Štěpkování vzniklého klesu (objem po seštěpkování)  | m³   | 1     |          | 0      |
| 5               | specifikace | Odvoz seštěpkovaného materiálu, skládkovné  | m³   | 1     |          | 0      |
| 6               | specifikace | Ochrana kmenů stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru mechanizace<br>- obednění kmenů do výšky alespoň 2 m / zřízení<br>- bednění vůči kmenu vypolštářovat  | ks   | 4     |          | 0      |
| 7               | specifikace | Ochrana kmenů stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru mechanizace<br>- obednění kmenů do výšky alespoň 2 m / odstranění   | ks   | 4     |          | 0      |
| 8               | specifikace | Ochrana koruny - v místech pohybu mechanizace nebo stavby<br>- vyvázání větví překážející pohybu mechanizace nahoru<br>- místa úvazků vypodložit vhodným materiálem např. jutovou bandáží<br>- případné nutné zásahy v koruně (odstranění větví) smí být provedeno pouze arboristou s Cerifikátem ETW nebo ČČA - stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát bude předložen před zahájením prací             | ks   | 4     |          | 0      |
| 9               | specifikace | Ochrana kořenového prostoru a kořenů v místě výkopů - zajistí stavba  | kpl  | 1     |          | 0      |
| 10              | specifikace | Péče o dřeviny během stavby<br>- provedení doplňkové závlahy u stávajících dřevin, v době suchých dnů v množství 150-200l/ strom<br>- kontrola dřevin a případná péče o ně bude probíhat min. 1x týdně<br>- při usazení většího množství prachu na listech stromů, bude prach jeho odstranění proudem vody<br>- ochrana proti škůdcům a chorobám  | ks   | 4     |          | 0      |
| 11              | specifikace | Odebrání zeminy ze záhonů A a B - mocnost 30cm, převoz na skládku, skládkovné   | m³   | 46,4  |          | 0      |
| 12              | specifikace | Odebrání zeminy u stávajících stromů v kořenovém prostoru pomocí technologie vyfoukání stlačeného vzduchu ref. AIR-SPADE® - mocnost 43cm, uložení na skládku, skládkovné (1,7m³/strom)  | m2   | 15,68 |          | 0      |
| 13              | specifikace | Rozproštění substrátu v tloušťce 220 mm, včetně urovnán - záhony A a B  | m²   | 154,5 |          | 0      |
| 14              | specifikace | Substrát vegetační vrstvy štěrkové záhony- dodávka<br>- směs katrované ornice rovnoměrně promíchané se štěrkem – kamennou drtí fr. 2/16 (směs tří frakcí – 2/5, 4/8, 8/16 ve vyrovnaném poměru), ornice-štěrk v poměru 3:1<br>- zdroj a kvalita použité ornice a katrované zeminy bude před realizací ověřena agrochemickým rozbořem a bude následně odsouhlasena autorským dozorem<br>- bezplevelný stav určen k osetí | m³   | 46,4  |          | 0      |
| 15              | specifikace | Dopravně inženýrského opatření ( DIO ), opravně inženýrského rozhodnutí ( DIR )   | kpl  | 1     |          | 0      |
|                 |             | Přípravné práce celkem:   |      |       |          | 0      |

| p.č.  | kod položky | položka  | m.j. | počet | jed.cena | celkem |
|---|-------------|--|------|-------|----------|--------|
| DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ             |             |  |      |       |          |        |
| 16  | specifikace | Odstranění stávajících kovových mříží (vyjmutí a odvezení na skládku dle dohody s investorem) - 12 ks ochranných mříží, které jsou kompletní a 3 ks základní kostry bez pochozího roštu. Rozměr kovových mříží je 1,4 x 1,4 m, vč. skládkovného  | ks   | 15    |          | 0      |
| 17  | specifikace | Odstranění stávajících dlažeb - Rozebrání zámkové dlažby (v místě rozšiřovaných stromových mís 34m² a okolí 17m² a v místě rozšíření záhonu B a okolí 5m²), očištění a odvoz na deponii zhotovitele stavby   | m²   | 56    |          | 0      |
| 18  | specifikace | Odstranění stávajících obrub stromových mís - Žulové kostky (kostka 50 x 60 mm) budou rozebrány, očištěny a odvezeny na deponii TSK (na území hl.m. Prahy). Odstranění betonového základu - skládka, skládkovné (5,6m na jednu stromovou mísu)   | bm   | 106   |          | 0      |
| 19  | specifikace | Odstranění stávajícího obrubníku u parkoviště - rozebrání, očištění a odvezení na deponii zhotovitele stavby. Odstranění betonového základu - skládka, skládkovné  | bm   | 6     |          | 0      |
| Demolice a odstranění stávajících prvků celkem:     |             |  |      |       |          | 0      |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY                                     |             |  |      |       |          |        |
| 20  | specifikace | Obnova a doplnění lemu stromové mísy - betonový obrubník (100 x 250 x 1000 mm), vč. obrubníku, kladený do betonového základu o výšce 32,5 cm a šířce 30 cm, beton C20/25 (založení po celém obvodu výsadbové jámy – přímo na rostlém zhutněném původním terénu)                            | bm   | 154   |          | 0      |
| 21  | specifikace | Pokládka původní dlažby z deponie (v okolí výsadbových mís) doplněna dle stávajícího vzoru pokládky (vč. podkladní a kladecí vrstvy), spáry předlážděné dlažby - zasypány křemičitým pískem fr. 0-2 mm   | m²   | 17    |          | 0      |
| 22  | specifikace | Instalace kovového oplocení, vč. oplocení z ohýbané pásoviny, do betonového pasu obrubníku   | m    | 146,8 |          | 0      |
| 23  | specifikace | Dílenská dokumentace kovového oplocení   | kpl  | 1     |          | 0      |
| 24  | specifikace | Instalace dřevěného oplocení, vč. oplocení vyschlé dubové sloupky z kulatiny průměr 10cm o délce 1,2m, lana ve dvou řadách (opletená konopná lana s ocelovým středem, zakončena ocelovou sponou, vypínací mechanismus  | m    | 82,7  |          | 0      |
| 25  | specifikace | Instalace betonového obrubníku u záhonu B u parkoviště, použity vyjmuté betonové obruby záhonů 50%, 50% nové betonové obruby - usazený do základového betonového pasu se zkosenou horní hranou, beton C20/25. (cena vč. materiálu)   | bm   | 3     |          | 0      |
| 26  | specifikace | Obnova zpevněných povrchů v okolí záhonu B- rozšíření chodníku u záhonu B - Pokládka původní dlažby z deponie doplněna dle stávajícího vzoru pokládky (vč. podkladní a kladecí vrstvy), spáry předlážděné dlažby - zasypány křemičitým pískem fr. 0-2 mm                                   | m²   | 5     |          | 0      |
| 27  | specifikace | Lokální oprava koruny stávajících zídek u záhonů A1 a A2 - očištění a oprava koruny zídky - korunní tvarovky (ref. KB ps-20 A200, plotová stříška, modul 200 mm, hladká, přírodní) - výměna (6 ks + 1 ks rohový, stav k datu březen 2017), usazení na betonovou mazaninu, oprava spárování | kpl  | 1     |          | 0      |
| 28  | specifikace | Úklid staveniště v průběhu celé stavby, zajištění staveniště   | kpl  | 1     |          | 0      |
| Stavební úpravy celkem:                             |             |  |      |       |          | 0      |
| VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU DO STROMOVÉ MÍSY 2,8x1,4m |             |  |      |       |          |        |
| 29  | 183 10-1325 | Ruční hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, o objemu přes 4 do 5m3 (odstranění ks pařezů (průměr do15 cm) v rámci hloubení jam (jáma 4,7m³/strom) - 13ks stromů  | ks   | 13    |          | 0      |
| 30  | specifikace | Odvoz vykopaného materiálu, skládkovné   | m³   | 61,1  |          | 0      |
| 31  | specifikace | Prolití výsadbové jámy vodou – 100l/jámu, vč. vody   | ks   | 13    |          | 0      |
| 32  | specifikace | Zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor  | ks   | 13    |          | 0      |
| 33  | specifikace | Ruční zdrsnění boků výsadbové jámy   | m²   | 135,2 |          | 0      |
| 34  | specifikace | Instalace závlahové sondy z hadice typu Flexibil   | ks   | 13    |          | 0      |
| 35  | specifikace | Hadice typu Flexibil průměr 100mm, délka 3,5m, vyspaný typem Liapor fr. 8-16mm   | ks   | 13    |          | 0      |
| 36  | specifikace | Vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 85cm, ruční statické hutnění po vrstvách 15cm  | m³   | 45,5  |          | 0      |
| 37  | specifikace | Substrát typ B (nutno započítat koeficient slehávání 15%), vrstva 85cm (3,1m³/strom bez slehnutí)  | m³   | 45,5  |          | 0      |
| 38  | 184 10-2117 | Umístění stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování   | ks   | 13    |          | 0      |
| 39  | specifikace | Vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 35cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm  | m³   | 19,5  |          | 0      |
| 40  | specifikace | Substrát typ A (nutno započítat koeficient slehávání 15%), vrstva 35cm (1,3m³/strom bez slehnutí)  | m³   | 19,5  |          | 0      |
| 41  | specifikace | Aplikace půdních kondicionerů do pěstebního substrátu typu A,B (typu TerraCottem; 1,5kg/m3) - promísení  | kg   | 97,5  |          | 0      |
| 42  | specifikace | Půdní kondicioner (typu TerraCottem) -7,5kg/strom  | kg   | 97,5  |          | 0      |
| 43  | specifikace | Zálivka vysazeného stromu vodou, 100l, vč. vody  | ks   | 13    |          | 0      |
| 44  | specifikace | Nátěr kmene ochranným nátěrem typu Arboflex (dvou vrstvý nátěr - základní a krycí vrstva), vč. přípravku   | ks   | 13    |          | 0      |
| 45  | 184 21-5133 | Instalace třibodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 3 vodorovných příček, vč. vyvázání ve výšce 150cm nad zemí   | ks   | 13    |          | 0      |

| p.č.  | kod položky | položka  | m.j. | počet | jed.cena | celkem |
|---|-------------|--|------|-------|----------|--------|
| 46  | specifikace | 3x kůl průměr 8cm, délka 300cm s fazetou a špicí, transparentní impregnace a 3 ks dřevěná příčka - půlkulatina průměr 8cm, délka 75cm, transparentní impregnace; spojeno stavebními hřeby, délka 100mm; soubor     | ks   | 13    |          | 0      |
| 47  | specifikace | Tříbodový úvazek - úvazkový popruh černé barvy   | ks   | 13    |          | 0      |
| 48  | 184 85-2312 | Výchovný řez - alejové stromy přes 4 do 6m, ošetření poškozených částí stromu, vč. odstranění dřevní hmoty   | ks   | 13    |          | 0      |
| Cena za jeden strom:  |             |  |      |       | 0        |        |
| 49  | specifikace | Instalace protikořenové textilie RaciBloc (Rootcontrol), včetně materiálu - v místě blízkosti sítí, bude upřesněno na stavbě   | m²   | 12    |          | 0      |
| Výsadba vzrostlého stromu do stromové mísy - 2,8x1,4m celkem:                   |             |  |      |       |          | 0      |
| VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU DO STROMOVÉ MÍSY 1,4x1,4m                             |             |  |      |       |          |        |
| 50  | 183 10-1323 | Ruční hloubení jamek pro vysazování rostlin se 100% výměnou půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, o objemu přes 2 do 3m3 (odstranění ks pařezů (průměr do15 cm) v rámci hloubení jam (jáma 2,4m³/strom) - 2ks stromů | ks   | 2     |          | 0      |
| 51  | specifikace | Odvoz vykopaného materiálu, skládkovné   | m³   | 4,8   |          | 0      |
| 52  | specifikace | Prolití výsadbové jámy vodou – 100l/jámu, vč. vody   | ks   | 2     |          | 0      |
| 53  | specifikace | Zajištění výsadbové jámy v průběhu výkopových prací pomocí mobilního oplocení určeného k tomuto účelu, soubor  | ks   | 2     |          | 0      |
| 54  | specifikace | Ruční zdrsnění boků výsadbové jámy   | m²   | 14,4  |          | 0      |
| 55  | specifikace | Instalace závlahové sondy z hadice typu Flexibil   | ks   | 2     |          | 0      |
| 56  | specifikace | Hadice typu Flexibil průměr 100mm, délka 3,5m, vysypaný typem Liapor fr. 8-16mm  | ks   | 2     |          | 0      |
| 57  | specifikace | Vysypání výsadbové jámy substrátem typu B, vrstva 85cm, ruční statické hutnění po vrstvách 15cm  | m³   | 3,6   |          | 0      |
| 58  | specifikace | Substrát typ B (nutno započítat koeficient slehávání 15%), vrstva 85cm (1,6m³/strom bez slehnutí)  | m³   | 3,6   |          | 0      |
| 59  | 184 10-2117 | Umístění stromu s balem do výsadbové jámy, vyvýškování, vycentrování   | ks   | 2     |          | 0      |
| 60  | specifikace | Vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 35cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm  | m³   | 1,6   |          | 0      |
| 61  | specifikace | Substrát typ A (nutno započítat koeficient slehávání 15%), vrstva 35cm (0,7m³/strom bez slehnutí)  | m³   | 1,6   |          | 0      |
| 62  | specifikace | Aplikace půdních kondicionerů do pěstebního substrátu typu A i B (typu TerraCottem; 1,5kg/m3) - promísení  | kg   | 7,8   |          | 0      |
| 63  | specifikace | Půdní kondicioner (typu TerraCottem) -3,9kg/strom  | kg   | 7,8   |          | 0      |
| 64  | specifikace | Zálivka vysazeného stromu vodou, 100l, vč. vody  | ks   | 2     |          | 0      |
| 65  | specifikace | Nátěr kmene ochranným nátěrem typu Arboflex (dvou vrstvý nátěr - základní a krycí vrstva), vč. přípravku   | ks   | 2     |          | 0      |
| 66  | 184 21-5133 | Instalace tříbodového kotvícího zařízení ze 3 svislých kůlů a 3 vodorovných příček, vč. vyvázání ve výšce 150cm nad zemí   | ks   | 2     |          | 0      |
| 67  | specifikace | 3x kůl průměr 8cm, délka 300cm s fazetou a špicí, transparentní impregnace a 3 ks dřevěná příčka - půlkulatina průměr 8cm, délka 75cm, transparentní impregnace; spojeno stavebními hřeby, délka 100mm; soubor     | ks   | 2     |          | 0      |
| 68  | specifikace | Tříbodový úvazek - úvazkový popruh černé barvy   | ks   | 2     |          | 0      |
| 69  | 184 85-2312 | Výchovný řez - alejové stromy přes 4 do 6m, ošetření poškozených částí stromu, vč. odstranění dřevní hmoty   | ks   | 2     |          | 0      |
| Cena za jeden strom:  |             |  |      |       | 0        |        |
| Výsadba vzrostlého stromu do stromové mísy 1,4x1,4m celkem:                     |             |  |      |       |          | 0      |
| ÚPRAVA ZVĚTŠENÉ STROMOVÉ MÍSY 2,8x1,4m U STÁVAJÍCÍCH STROMŮ                     |             |  |      |       |          |        |
| 70  | specifikace | Vysypání výsadbové jámy substrátem typu A, vrstva 35cm, ruční statické hutnění po vrstvách 10cm  | m³   | 6     |          | 0      |
| 71  | specifikace | Substrát typ A (nutno započítat koeficient slehávání 15%), vrstva 35cm (1,3m³/strom bez slehnutí)  | m³   | 6     |          | 0      |
| 72  | specifikace | Aplikace půdních kondicionerů do pěstebního substrátu typu A (typu TerraCottem; 1,5kg/m3) - promísení  | kg   | 26,4  |          | 0      |
| 73  | specifikace | Půdní kondicioner (typu TerraCottem) - 2,25kg/strom  | kg   | 9     |          | 0      |
| 74  | specifikace | Aplikace ektomykorhizních přípravků do pěstebního substrátu typu A (typu Symbivit; 12kg/m3;)   | kg   | 72    |          | 0      |
| 75  | specifikace | Ektomykorhizní přípravek (typu Symbivit)   | kg   | 72    |          | 0      |
| Úprava zvětšené stromové mísy 2,8x1,4m u stávajících stromů celkem:             |             |  |      |       |          | 0      |
| POVRCH STROMOVÉ MÍSY - PODROST TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN - ZÁHONY C, D         |             |  |      |       |          |        |
| 76  | 183 21-1312 | Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím - okrasné trvalky  | ks   | 1160  |          | 0      |
| 77  | 183 21-1313 | Výsadba cibulí do připravené půdy se zalitím   | ks   | 900   |          | 0      |
| 78  | 184 91-1151 | Mulčování záhonů drceným kamenivem, tl. do 50mm  | m²   | 70,5  |          | 0      |
| 79  | specifikace | Drcené kamenivo šedé barvy fr. 4-8 mm ve vrstvě 5 cm + doprava   | m³   | 3,5   |          | 0      |
| 80  | specifikace | Prolití štěrku výsadbové jámy vodou 25 l vody/m2, vč. vody   | m²   | 70,5  |          | 0      |
| Povrch stromové mísy - podrost trvalek, travin, cibulovin - záhony C, D celkem: |             |  |      |       |          | 0      |

| p.č.   | kod položky  | položka  | m.j.           | počet | jed.cena | celkem |
|--|--------------|--|----------------|-------|----------|--------|
| ZALOŽENÍ ŠTĚRKOVÉHO ZÁHONU - ZÁHONY A, B         |              |  |                |       |          |        |
| 81   | 183 21-1312  | Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím - okrasné trvalky  | ks             | 2159  |          | 0      |
| 82   | specifikace  | Aplikace a zásobní hnojivo Silvamix Forte – 1 tableta/rostlinu, vč. hnojiva  | ks             | 2159  |          | 0      |
| 83   | 183 21-1313  | Výsadba cibulí do připravené půdy se zalitím   | ks             | 1400  |          | 0      |
| 84   | 184 91-1151  | Mulčování záhonů drčeným kamenivem, tl. do 50mm  | m <sup>2</sup> | 154,5 |          | 0      |
| 85   | specifikace  | Drčené kamenivo šedé barvy fr. 4-8 mm ve vrstvě 5 cm + doprava   | m <sup>3</sup> | 7,7   |          | 0      |
| 86   | specifikace  | Prolití štěrku vodou 25 l vody/m2, vč. vody  | m <sup>2</sup> | 154,5 |          | 0      |
| Založení štěrkového záhonu - záhony A, B celkem: |              |  |                |       |          | 0      |
| ROSTLINNÝ MATERIÁL                               |              |  |                |       |          |        |
| 87   | specifikace  | Náklady na sazenici (OK 18-20 cm s balem) - Paulownia tomentosa Vk 3xp 18-20   | ks             | 15    |          | 0      |
| 88   | specifikace  | Náklady na sazenici - Aster lateriflorus 'Horizontalis' - K9   | ks             | 1118  |          | 0      |
| 89   | specifikace  | Náklady na sazenici - Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' - K9  | ks             | 304   |          | 0      |
| 90   | specifikace  | Náklady na sazenici - Geranium cantabrigiense 'Cambridge' - K9   | ks             | 676   |          | 0      |
| 91   | specifikace  | Náklady na sazenici - Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy' - K9   | ks             | 250   |          | 0      |
| 92   | specifikace  | Náklady na sazenici - Hedera helix 'Sagittifolia' - K9   | ks             | 10    |          | 0      |
| 93   | specifikace  | Náklady na sazenici - Hemerollis 'Corky'¹ - K9   | ks             | 215   |          | 0      |
| 94   | specifikace  | Náklady na sazenici - Vinca minor- K9  | ks             | 145   |          | 0      |
| 95   | specifikace  | Náklady na sazenici - Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' - K9  | ks             | 496   |          | 0      |
| 96   | specifikace  | Náklady na sazenici - Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane' - K9  | ks             | 105   |          | 0      |
| 97   | specifikace  | Náklady na cibuli -Allium aflatunense 'Purple sensation' - I. Jakost   | ks             | 775   |          | 0      |
| 98   | specifikace  | Náklady na cibuli -Allium christophii - I. Jakost  | ks             | 400   |          | 0      |
| 99   | specifikace  | Náklady na cibuli -Allium nigrum - I. Jakost   | ks             | 765   |          | 0      |
| 100  | specifikace  | Náklady na cibuli -Colchicum autumnale - I. Jakost   | ks             | 360   |          | 0      |
| Rostlinný materiál celkem:                       |              |  |                |       |          | 0      |
| ROZVOJOVÁ PÉČE O VÝSADBY PO DOBU 5 LET           |              |  |                |       |          |        |
| PRVNÍ ROK PO VÝSADBĚ                             |              |  |                |       |          |        |
| 101  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - oprava kovového oplůtku - 1x   | bm             | 204   |          | 0      |
| 102  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZAHONY - první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostrážání trvalek a travin, úklid odpadků, kontrola a drobná oprava oplůtků, vypnutí lanek, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x | m <sup>2</sup> | 225   |          | 0      |
| 103  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - zálivka 25l/m² , vč. vody- 12x   | m <sup>3</sup> | 67,2  |          | 0      |
| 104  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - úklid odpadků, včetně hrabání listí (skládkovné) - 12x   | m <sup>2</sup> | 2700  |          | 0      |
| 105  | 1855 80-4211 | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - pletí, vč. urovnání povrchu záhonů a mulče (skládkovné) - 12x  | m <sup>2</sup> | 2700  |          | 0      |
| 106  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - kontrola mulče a jeho doplnění, srovnání povrchu uhrabáním (po doplnění 25 l vody/m2) - 12x  | m <sup>2</sup> | 2700  |          | 0      |
| 107  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - dosadby (15%) - 1x   | kpl            | 1     |          | 0      |
| 108  | 184 85-2312  | STROMY - výchovný řez s cílem vyvětvení do 3,5m, odstranění výmladků (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 110  | specifikace  | STROMY - kontrola úvazku, převázání, nové úvazky - 2x  | ks             | 30    |          | 0      |
| 111  | specifikace  | STROMY - obnova kůlování (70%) (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 112  | specifikace  | STROMY - ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x  | ks             | 19    |          | 0      |
| 113  | specifikace  | STROMY - opravný řez vůči mechanickému poškození (20%) (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 114  | specifikace  | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody- 12x  | ks             | 180   |          | 0      |
| 115  | specifikace  | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody (stávající stromy)- 5x  | ks             | 20    |          | 0      |
| 116  | specifikace  | STROMY - doplňování víček na závlahové sondy - 1x měsíčně - 12x  | ks             | 180   |          | 0      |
| Cena za 1rok:                                    |              |  |                |       | 0        |        |

| p.č.                 | kod položky  | položka  | m.j.           | počet | jed.cena | celkem |
|----------------------|--------------|--|----------------|-------|----------|--------|
| DRUHÝ ROK PO VÝSADBĚ |              |  |                |       |          |        |
| 117                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - oprava kovového oplůtku - 1x   | bm             | 204   |          | 0      |
| 118                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřáhání trvalek a travin, úklid odpadků, kontrola a drobná oprava oplůtků, vypnutí lanek, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x | m <sup>2</sup> | 225   |          | 0      |
| 119                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - zálivka 25l/m² , vč. vody- 8x  | m <sup>3</sup> | 44,8  |          | 0      |
| 120                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - úklid odpadků, včetně hrabání listí (skládkovné) - 12x   | m <sup>2</sup> | 2700  |          | 0      |
| 121                  | 1855 80-4211 | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - pletí, vč. urovnání povrchu záhonů a mulče (skládkovné) - 8x   | m <sup>2</sup> | 1800  |          | 0      |
| 122                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - kontrola mulče a jeho doplnění, srovnání povrchu uhrabáním (po doplnění 25 l vody/m2) - 8x   | m <sup>2</sup> | 1800  |          | 0      |
| 123                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - dosadby (15%) - 1x   | kpl            | 1     |          | 0      |
| 124                  | 184 85-2312  | STROMY - výchovný řez s cílem vyvětvení do 3,5m, odstranění výmladků (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 125                  | specifikace  | STROMY - kontrola úvazku, převázání, nové úvazky - 2x  | ks             | 30    |          | 0      |
| 126                  | specifikace  | STROMY - obnova kůlování (70%) (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 127                  | specifikace  | STROMY - ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x  | ks             | 19    |          | 0      |
| 128                  | specifikace  | STROMY - opravný řez vůči mechanickému poškození (20%), (skládkovné) - 1x  | ks             | 15    |          | 0      |
| 129                  | specifikace  | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody- 8x   | ks             | 120   |          | 0      |
| 130                  | specifikace  | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody (stávající stromy)- 5x  | ks             | 20    |          | 0      |
| 131                  | specifikace  | STROMY - doplňování víček na závlahové sondy - 1x měsíčně - 12x  | ks             | 180   |          | 0      |
| Cena za 2rok:        |              |  |                |       | 0        |        |
| TŘETÍ ROK PO VÝSADBĚ |              |  |                |       |          |        |
| 132                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - oprava kovového oplůtku - 1x   | bm             | 204   |          | 0      |
| 133                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - nátěr barvou RAL 7021 tmavě šedá (adekvátní příprava pro nátěr, odstranění rzi apod.) - 1x   | bm             | 204   |          | 0      |
| 134                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřáhání trvalek a travin, úklid odpadků, kontrola a drobná oprava oplůtků, vypnutí lanek, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x | m <sup>2</sup> | 225   |          | 0      |
| 135                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - zálivka 25l/m² , vč. vody- 6x  | m <sup>3</sup> | 33,6  |          | 0      |
| 136                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - úklid odpadků, včetně hrabání listí (skládkovné) - 12x   | m <sup>2</sup> | 2700  |          | 0      |
| 137                  | 1855 80-4211 | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - pletí, vč. urovnání povrchu záhonů a mulče (skládkovné) - 6x   | m <sup>2</sup> | 1350  |          | 0      |
| 138                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - kontrola mulče a jeho doplnění, srovnání povrchu uhrabáním (po doplnění 25 l vody/m2) - 6x   | m <sup>2</sup> | 1350  |          | 0      |
| 139                  | specifikace  | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - dosadby (15%) - 1x   | kpl            | 1     |          | 0      |
| 140                  | 184 85-2312  | STROMY - výchovný řez s cílem vyvětvení do 3,5m, odstranění výmladků (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 141                  | specifikace  | STROMY - kontrola úvazku, převázání, nové úvazky (obnova úvazků u stromů kde nedošlo k obnově v předcházejících letech) - 2x   | ks             | 30    |          | 0      |
| 142                  | specifikace  | STROMY - obnova kůlování (70%) (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 143                  | specifikace  | STROMY - ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x  | ks             | 19    |          | 0      |
| 144                  | specifikace  | STROMY - opravný řez vůči mechanickému poškození (20%) (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 145                  | specifikace  | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody- 6x   | ks             | 90    |          | 0      |
| 146                  | specifikace  | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody (stávající stromy)- 5x  | ks             | 20    |          | 0      |
| 147                  | specifikace  | STROMY - doplňování víček na závlahové sondy - 1x měsíčně - 12x  | ks             | 180   |          | 0      |
| Cena za 3rok:        |              |  |                |       | 0        |        |



| p.č.  | kod položky         | položka  | m.j.           | počet | jed.cena | celkem |
|---|---------------------|--|----------------|-------|----------|--------|
| ČTVRTÝ ROK PO VÝSADBĚ                           |                     |  |                |       |          |        |
| 148   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - oprava kovového oplůtku - 1x   | bm             | 204   |          | 0      |
| 149   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřahání trvalek a travin, úklid odpadků, kontrola a drobná oprava oplůtků, vypnutí lanek, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x | m <sup>2</sup> | 225   |          | 0      |
| 150   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - zálivka 25l/m², vč. vody- 6x   | m <sup>3</sup> | 33,6  |          | 0      |
| 151   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - úklid odpadků, včetně hrabání listí (skládkovné) - 12x   | m <sup>2</sup> | 2700  |          | 0      |
| 152   | 1855 80-4211        | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - pletí, vč. urovnání povrchu záhonů a mulče (skládkovné) - 6x   | m <sup>2</sup> | 1350  |          | 0      |
| 153   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - kontrola mulče a jeho doplnění, srovnání povrchu uhrabáním (po doplnění 25 l vody/m2) - 6x   | m <sup>2</sup> | 1350  |          | 0      |
| 154   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - dosadby (15%) - 1x   | kpl            | 1     |          | 0      |
| 155   | 184 85-2312         | STROMY - výchovný řez s cílem vyvětvení do 3,5m, odstranění výmladků (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 156   | specifikace         | STROMY - kontrola úvazku, převázání, nové úvazky - 1x  | ks             | 15    |          | 0      |
| 157   | specifikace         | STROMY - odstranění úvazku (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 158   | specifikace         | STROMY - odstranění kůlování (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 159   | specifikace         | STROMY - ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x  | ks             | 19    |          | 0      |
| 160   | specifikace         | STROMY - opravný řez vůči mechanickému poškození (20%) (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 161   | specifikace         | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody- 6x   | ks             | 90    |          | 0      |
| 162   | specifikace         | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody (stávající stromy)- 5x  | ks             | 20    |          | 0      |
| 163   | specifikace         | STROMY - doplňování víček na závlahové sondy - 1x měsíčně - 12x  | ks             | 180   |          | 0      |
| Cena za 4rok:                                   |                     |  |                |       | 0        |        |
| PÁTÝ ROK PO VÝSADBĚ                             |                     |  |                |       |          |        |
| 164   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - oprava kovového oplůtku - 1x   | bm             | 204   |          | 0      |
| 165   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - nátěr barvou RAL 7021 tmavě šedá (adekvátní příprava pro nátěr, odstranění rzi apod.) - 1x   | bm             | 204   |          | 0      |
| 166   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - první úklid po zimě - vyčištění záhonu od suchých částí, ostřahání trvalek a travin, úklid odpadků, kontrola a drobná oprava oplůtků, vypnutí lanek, kontrola mulče a jeho doplnění (skládkovné)- 1x | m <sup>2</sup> | 225   |          | 0      |
| 167   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - zálivka 25l/m², vč. vody- 6x   | m <sup>3</sup> | 33,6  |          | 0      |
| 168   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - úklid odpadků, včetně hrabání listí (skládkovné) - 12x   | m <sup>2</sup> | 2700  |          | 0      |
| 169   | 1855 80-4211        | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - pletí, vč. urovnání povrchu záhonů a mulče (skládkovné) - 6x   | m <sup>2</sup> | 1350  |          | 0      |
| 170   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - kontrola mulče a jeho doplnění, srovnání povrchu uhrabáním (po doplnění 25 l vody/m2) - 6x   | m <sup>2</sup> | 1350  |          | 0      |
| 171   | specifikace         | STROMOVÉ MÍSY A ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY - dosadby (15%) - 1x   | kpl            | 1     |          | 0      |
| 172   | 184 85-2312         | STROMY - výchovný řez s cílem vyvětvení do 3,5m,, odstranění výmladků (skládkovné) - 1x  | ks             | 15    |          | 0      |
| 173   | specifikace         | STROMY - ošetření proti chorobám a škůdcům (20%) - 1x  | ks             | 19    |          | 0      |
| 174   | specifikace         | STROMY - opravný řez vůči mechanickému poškození (20%) (skládkovné) - 1x   | ks             | 15    |          | 0      |
| 175   | specifikace         | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody- 6x   | ks             | 90    |          | 0      |
| 176   | specifikace         | STROMY - zálivka 100l do závlahové sondy nebo mísy, vč. vody (stávající stromy)- 5x  | ks             | 20    |          | 0      |
| 177   | specifikace         | STROMY - doplňování víček na závlahové sondy - 1x měsíčně - 12x  | ks             | 180   |          | 0      |
| Cena za 5rok:                                   |                     |  |                |       | 0        |        |
| 178   | specifikace         | STROMY - vyvázání terminálu k bambusové tyči, přichycení na 5ti místech, vč. bambusové tyče - v případě potřeby  | kpl            | 1     |          | 0      |
| 179   | specifikace         | STROMY - odstranění bambusových tyčí, skládkování- v případě potřeby   | kpl            | 1     |          | 0      |
| 180   | specifikace         | STROMY - funkční zaslepení závlahových sond - seříznutí sondy s terénem, vysypání sondy štěrkem (cena vč. materiálu - Drcené kamenivo šedé barvy fr. 4-8 mm)   | kpl            | 1     |          | 0      |
| Rozvojová péče o výsadby celkem:                |                     |  |                |       |          | 0      |
| součástí všech položek je doprava a přesun hmot |                     |  |                |       |          |        |
|   | Cena celkem bez DPH |  |                |       |          | 0      |
|   | DPH 21%             |  |                |       |          | 0      |
|   | Cena celkem vč. DPH |  |                |       |          | 0      |