DETAILY KOVOVÉHO OPLOCENÍ

POHLED BOČNÍ





SLOUPEK: OHÝBANÁ PÁSOVINA TL. 6 mm, PRUHY ŠÍŘKY 60 mm

PŘÍČKA: PÁSOVINA TL. 8 mm, PRUHY ŠÍŘKY 55 mm

ROZTEČ SLOUPKŮ : MAX. 1,5 m (1 m), PRUHY PÁSOVINY INSTALOVANÉ PO 3 m (2 m), SPOJE VEDLE SLOUPKU, SPOJ BUDE SVAŘENÝ NA MÍSTĚ A ZABROUŠENÝ

DÉLKA STROMOVÉ MÍSY (2,8 m) - 3 SLOUPKY
ŠÍŘKA STROMOVÉ MÍSY (1,4 m) - 1 SLOUPEK (UPROSTŘED)

KOTVENÍ DVĚMA ŠROUBY NA SAMOSTATNÝ PRUH PÁSOVINY TL. 12 mm, S VLOŽKOU TL. 8 mm

KOTVENÍ DO BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY SE ZKOSENOU HORNÍ HRANOU, V. 250 mm, Š. 150 mm X 200 mm

KOTVENÍ ZASYPÁNO 200 mm ZEMINY (ŠTĚRKU FR. 4-8 mm)

LEGENDA:

- ŠTĚRK
- PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT
- ROSTLÝ TERÉN
- BETON ZÁKLADOVÉ PASY/PATKY
- BETONOVÝ OBRUBNÍK

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ SLOUPKU KOVOVÉHO OPLOCENÍ VE STROMOVÉ MÍSE TYP ZÁHONU C1, C2



SCHÉMA UMÍSTĚNÍ SLOUPKU KOVOVÉHO OPLOCENÍ VE STROMOVÉ MÍSE TYP ZÁHONU D



KÓTOVÁNO V MILIMETRECH.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA. VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S AUTORY PROJEKTU A MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT V TERÉNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU.

ROZMĚR VÝKRESU NESMÍ BÝT MĚNĚN.

HODNOTA KÓTY MÁ VŽDY PŘEDNOST PŘED DÉLKOVOU HODNOTOU ODEČTENOU Z VÝKRESU.

ZKONTROLUJTE VŠECHNY ROZMĚRY VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ A POZICI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ BUDE INVESTOREM A AD ODSOUHLASENO NA ZÁKLADĚ DODAVATELEM PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE KOVOVÉHO OPLOCENÍ.

S - JTSK, Bpv

AKCE

OBNOVA STROMOVÉHO RASTRU V ULICI ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

LOKALITA

Praha, katastrální území Vysočany 731285
P.č.: 559,560,561/2

OBJEDNATEL

Magistrát hl.m.Prahy
Odbor ochrany prostředí - OCP
Oddělení péče o zeleň
Jungmanova 29/35, Praha 1, 110 00

ZHOTOVITEL

Ing. Martina Forejtová
Lindnerova 12, 180 00, Praha 8
tel: 603 365 158, email: contact@land05.cz
IČ: 67754422, DIČ: CZ7652120212

ZPRACOVATEL

Land05 Atelier zahradní a krajinářské architektury
Bubenská 1, 170 00 Praha 7
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03779

VYPRACOVALY

Ing. Martina Forejtová
Ing. Martina Havlová, Ing. Pavlína Vlčková

DATUM	STUPEŇ
květen 2017	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV VÝKRESU

DETAILY KOVOVÉHO OPLOCENÍ ZÁHONŮ C1, C2, D

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
1 : 5, 1 : 40	2 x A4	07.1

ČÍSLO PARÉ