LEGENDA SLP

- RACK Datová skříň – RACK
- Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6
- Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6
- AP WiFi Access point – wifi router
- 1 LHD 20x20 – 6 kabelů
- 2 LHD 40x20 – 12 kabelů
- 3 LHD 40x40 – 30 kabelů
- 4 LH 60x40 – 40 kabelů
- 5 .
- 6 Kanál PK 110X65 – 110 kabelů
- 7 2x 4063_LA TRUBKA TUHÁ 750 N
- 8 Drátěný žlab 200x100

POZNÁMKA

- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY V LIŠTÁCH
- TRASY ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- KONCOVÉ PRVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VE VÝŠKÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10.9
- KONCOVÉ PRVKY (ZÁSUVKY) BUDOU SLADĚNY SE SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI.
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ KOORDINOVAT S INVESTOREM
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU PŘISAZENÉ, BUDOU UMÍSTĚNY +300 mm NAD ČP
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN EN 61140 ed. 2 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	Název místnosti	Plocha m2	Podlaha	Stěny	Strop
SO-01 ČÁST "B"					
B201	ZÁDVEŘÍ	2,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.SOKL v=80mm	
B202	CHODBA	15,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.SOKL v=80mm	
B203	KANCELÁŘ ARCHIVU	9,40	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
B204	ARCHIV	22,90	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
B205	CHODBA	5,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.SOKL v=80mm	
B206	RECEPCE	14,30	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
B207	MISTR DOPRAVY,STAVEBNÍ DOHLED	35,50	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
B208	KUCHYŇKA	6,92	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
SO-01 ČÁST "C"					
C201	CHODBA	49,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.SOKL v=80mm	
C202	CHODBA	19,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.SOKL v=80mm	
C203	SCHODIŠTĚ	8,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.SOKL v=80mm	
C204	TECHNIK POLESŇ, OBCH. TECHNIK	7,50	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
C205	UMYVÁRNA	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKL. v=2050mm	
C206	WC ŽENY	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKL. v=2050mm	
C207	WC MUŽI	5,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKL. v=2050mm	
C208	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKL. v=2050mm	
C209	ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO STŘEDISKA LESŮ	15,90	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
C210	VEDOUCÍ STŘEDISKA LESŮ	19,00	KOBEREC 2	SOKL KOB. v=80mm	
C211	VEDOUCÍ STŘED. VODNÍ TOKY	10,40	KOBEREC 2	SOKL KOB. v=80mm	
C212	REFERENT ODPAD. HOSPODÁŘSTVÍ	27,50	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
C213	ZÁSTUPCE VED.STŘED.VODNÍ TOKY	35,10	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
C214	ARCHIV	3,40	PVC-NOVOFLOR 2	LIŠTA PVC	
SO-01 ČÁST "D"					
D201	SKLAD	147,30 69,30	STĚRK. BETON 11 CEM.POTŘ		
SO-01 ČÁST "E"					
E201	SPOJOVACÍ CHODBA	22,40	DŘEV.PALUBKY 15		
E202	TERASA	53,10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA 34		
E203	TERASA	87,30	ZÁMKOVÁ DLAŽBA 34		
E204	CHODBA	74,70	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.SOKL v=80mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0+15,5m2
E205	CHODBA	5,90	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.SOKL v=80mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0
E206	CHODBA	5,00	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.SOKL v=80mm	
E207	KONTROLOR,POKLADNÍ	14,60	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	
E208	POKLADNA	4,50	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	
E209	TREZOR	2,50	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	
E210	SCHODIŠTĚ	8,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		
E211	ARCHIV – REZERVA	10,40	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	
E212	PRÁDELNÍK	14,80	KOBEREC 18	SOKL KOB. v=80mm	
E213	EKONOM	8,30	KOBEREC 18	SOKL KOB. v=80mm	
E214	EKONOM	8,20	KOBEREC 18	SOKL KOB. v=80mm	
E215	SEKRETÁŘKA ŘEDITELE	14,30	KOBEREC 18	SOKL KOB. v=80mm	
E216	ŘEDITEL ORGANIZACE	26,20	KOBEREC 18	SOKL KOB. v=80mm	
E217	PERSONALISTA	13,90	KOBEREC 18	SOKL KOB. v=80mm	
E218	UMYVÁRNA ŽLNĚCI	7,20	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.OBKL. v=2050mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0
E219	SOC.ZAŘÍZENÍ ŽLNĚCI	7,20	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.OBKL. v=2050mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0
E220	SPRCHY ŽLNĚCI	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.OBKL. v=2050mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0
E221	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.OBKL. v=2050mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0
E222	WC ŽENY	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.OBKL. v=2050mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0
E223	WC MUŽI	4,30	KERAMICKÁ DLAŽBA 18	KER.OBKL. v=2050mm	SÁDROK.PODHLED s.v.3,0
E224	ŠATNA KUCHYŇKA	4,30	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	SÁDROK.PODHLED s.v.3,5
E225	MZDOVÍ ÚŘETNÍ	13,20	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	SÁDROK.PODHLED s.v.3,5
E226	ARCHIV	4,80	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	SÁDROK.PODHLED s.v.3,5
E227	VNITROP.ÚŘETNÍ,FAKTURANT	12,80	PVC-NOVOFLOR 18	LIŠTA PVC	SÁDROK.PODHLED s.v.3,5
E228	KOTELNA	59,20	STĚRK. BETON 1		
SO-01 ČÁST "F" BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV					
F101	SKLAD ZELENINY				
F102	SKLAD ZELENINY				
F103	SKLAD ZELENINY				
SO-01 ČÁST "G"					
G201	SCHODIŠTĚ	6,13	KERAMICKÁ DLAŽBA 28	KER.SOKL v=80mm	
G202	ŠATNA ŽLNĚCI	25,38	PVC-NOVOFLOR 29	LIŠTA PVC	
G203	TERASA	32,00 91,40	ZÁMKOVÁ DLAŽBA 31 32 33	OPLECHOVÁNÍ MIN.150mm	

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jan Zdvihal	VYHOTOVENÍ		
ZHOTOVITEL: Coprosys a.s.,Na Kopci 239, Chrudim 5			
OBEC: Praha 10		FORMÁT	8A4
INVESTOR: Lesy hl.m. Prahy, Přátelská 1885,106 00 Praha 10		DATUM	KVĚTEN 2018
AKCE: Rozvody datových sítí v areálu Práče – rekonstrukce		STUPEŇ	Dokumentace pro výběr zhotovitele
		Č. ZAKÁZKY	180430
		Č. ARCHIVNÍ	–
OBSAH: Půdorys 2.NP – SO01 – PRÁČE		MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍS. VÝKR.	D.1.4.5.2